Rozdział C

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **„Modernizacja polegająca na remoncie chodnika przy ul. Staszica na odcinku od nr 30 do zjazdu w ul. Akademicką w Koszalinie"**.

Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie dokumentacji projektowej: Modernizacja polegająca na remoncie chodnika przy ul. Staszica na odcinku od nr 30 do zjazdu w ul. Akademicką w Koszalinie, a także wymagań określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje remont chodnika przy ul. Staszica na odcinku od nr 30 do zjazdu w ul. Akademicką w Koszalinie o długości odcinka około 80m, polegający na remoncie konstrukcji chodnika poprzez wymianę nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji. Zachowana jest stała szerokość chodnika tj. 3m ze spadkiem poprzecznym o wartości 2%. Chodnik należy zlicować z przyległymi ciągami pieszymi. Studzienki i zawory należy wypoziomować do poziomu chodnika. Krawężniki betonowe 15x22 należy ułożyć na ławie betonowej z oporem. Światło krawężnika w ciągu przejściach dla pieszych w świetle ±0, w ciągu parkingu +2cm (z wyjątkiem miejsc dla osób niepełnosprawnych gdzie światło wynosi ±0 . Opornik betonowy 12/25cm na połączeniu ze zjazdami o świetle ±0. Ławę betonową pod krawężniki należy wykonać z betonu C12/15.Obrzeża betonowe 8x30cm należy ułożyć na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Podczas rozbierania oporników/krawężników przylegających do nawierzchni mineralno bitumicznych nawierzchnię tą należy odciąć piłą mechaniczną a po wbudowaniu opornika / krawężnika powstałą lukę należy uzupełnić mieszanką mineralno bitumiczną i zagęścić. Płytki z wypustkami na przejściu dla pieszych należy ułożyć w odległości 0,5m od krawędzi jezdni w pasie jednego rzędu. Na terenach zielonych przy remontowanym chodniku należy wykonać humusowanie uzupełniające wraz z obsianiem mieszanką traw.

   Remont chodnika przy ul. Stanisława Staszica ma na celu poprawę jego stanu technicznego, poprzez realizację elementów:
   - Rozbiórkę nawierzchni chodnika, obrzeży, oporników i krawężników
   - Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne
   - Ustawienie krawężników, obrzeży i oporników
   - Wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni

3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 357) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób, wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania, tj. pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane w tym w szczególności obejmujących:

a) roboty brukarskie.

4. Wykonawca zapewni Kierownika budowy oraz Kierowników robót branżowych, których uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepisów Prawa Budowlanego.