Rozdział C

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **„Remont nawierzchni ulicy Słowiańskiej w Koszalinie”**.

Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie dokumentacji przetargowej: Remont nawierzchni ulicy Słowiańskiej w Koszalinie, a także wymagań określonych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje :

1) Frezowanie nawierzchni warstwy ścieralnej:
   Zamawiający wyznaczył zakres frezowanej nawierzchni z podziałem na dwa odcinki ulicy Słowiańskiej tj. 1+408 – 1+811 strona L oraz 2+132 – 2+328,31 strona P.
2) Nawierzchnię jezdni z mastyksu-grysowego SMA11:
   Zgodnie z obszarem frezowania należy odtworzyć nawierzchnię – warstwę ścieralną z SMA 11 z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego.
3) Odtworzenie oznakowania poziomego:
   Na obszarze remontu i do niego przyległego należy odtworzyć oznakowanie poziome, grubowarstwowe chemoutwardzalne w ilości:
   P-4 – ok. 361
   P-1e – ok. 92,5m
   P-14 – ok. 14m
   P-10 – ok. 16,5m
4) Regulację odwodnienia korpusu drogowego wpustów drogowych z wymianą wpustów na wpusty krawężnikowe:
   Rzędne wpustów drogowych należy wyregulować i dowiązać do rzędnej warstwy ścieralnej. Przewidziano wymianę wpustów (4 szt.) na wpusty krawężnikowe. W trakcie regulacji należy rozebrać i odtworzyć warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
   - W1 – wpust do regulacji z wyminą włazu na krawężnikowy.
   - W2 – do wymiany pęknięty pierścień odciążający i regulacja z wymianą włazu na właz krawężnikowy. Z uwagi na jego lokalizację do rozebrania i odtworzenia konstrukcja chodnika.
   - W3 – do regulacji i wymiana włazu na krawężnikowy.
   - W4 – do regulacji z wymiana 2-ch kręgów betonowych 0,5m oraz wymiana włazu na właz krawężnikowy. Z uwagi na jego lokalizację do rozebrania i odtworzenia konstrukcja ścieżki rowerowej. Uzupełnienie konstrukcji nawierzchni (czerwona masa) z zabezpieczeniem spoin (czerwone spoiny) należy wykonać na całej jej szerokości.
5) Regulację studni kanalizacyjnych z wymianą włazów na włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym, uszczelką zintegrowaną w obudowie betonowej:
   Rzędne studni należy wyregulować i dowiązać do rzędnej warstwy ścieralnej. Przewidziano wymianę włazów studni (9 szt.) na włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym, zintegrowaną uszczelką w obudowie betonowej. W trakcie regulacji należy rozebrać i odtworzyć warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Po przeprowadzonym przeglądzie stwierdzono:
   - S8 – S10, S12 – S17 – Studnia w dobrym stanie technicznym. Uwzględniono regulację oraz wymianę włazów na włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym, zintegrowaną uszczelką w obudowie betonowe.

3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 357) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób, wykonujących w toku realizacji zamówienia prace wskazane w opisie przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania, tj. pracowników fizycznych wykonujących bezpośrednio roboty budowlane w tym w szczególności obejmujących:

1) roboty bitumiczne,
2) roboty instalacyjne,
3) roboty brukarskie.

4. Wykonawca zapewni Kierownika budowy oraz Kierowników robót branżowych, których uczestnictwo w procesie budowlanym wynika z przepisów Prawa Budowlanego.